

FILTOM Jacek Ossowski

Głogowo ul. Wesoła 9 87-123 Dobrzejewice

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu
ADRES INWESTYCJI : 87-100 Toruń Pl. Św. Katarzyny 8
INWESTOR : Centrum Kształcenia Ustawicznego
ADRES INWESTORA : 87-100 Toruń Pl. Św. Katarzyny 8
BRANŻA : remontowo-budowlana

DATA OPRACOWANIA : 09.03.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.03.2020

CENTRUM
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Plac Św. Katarzyny 8
87-100 TORUŃ
Data zatwierdzenia
tel./fax 652-22-43, tel. 652-22-77, 652-20-58

ŁĄCZNIE CZĘŚCI: I, II, III

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Skrzydło od strony Pl. Św. Katarzyny			
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,	m ²		
d.1	0535-08	kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		11.08		11.080	
				RAZEM	11.080
2	Kalkulacja	Demontaż paneli słonecznych, odstawienie w bezpieczne miejsce	kpl		
d.1	indywidualna	i po wykonaniu pokrycia dachowego ponowny ich montaż	kpl		
		wraz z wymianą śrub mocujących.		1.000	
		1		RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu	szt.		
d.1	0519-03	łat do 1.0 m2	szt.		
		6		6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu	szt.		
d.1	0519-02	łat do 0.10 m2	szt.		
		12		12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR 4-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim	szt.		
d.1	0702-03	krytym papą na drewnie	szt.		
		38		38.000	
				RAZEM	38.000
6	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu	m ²		
d.1	0519-01	pokrycia i zakitowaniu	m ²		
		26.86		26.860	
				RAZEM	26.860
7	KNR-W 4-	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne	m ²		
d.1	01 0519-	okrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
	01	442.42		442.420	
				RAZEM	442.420
8	KNR-W 4-	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z	m ²		
d.1	01 0519-	papy wierzchniego krycia	m ²		
	04	33.91		33.910	
				RAZEM	33.910
9	KNP 01	Ręczne przenoszenie papy w rolkach o ciężarze do 50 kg na od-	t		
d.1	0104-	ległość do 10 m w jednym poziomie	t		
	01.06	1.22		1.220	
				RAZEM	1.220
10	KNP 01	Ręczne przenoszenie papy w rolkach - dodatek za przeniesienie	t		
d.1	0104-	na każde dalsze 10 m przeniesienia	t		
	03.01	Krotność = 2		1.220	
		1.22		RAZEM	1.220
11	KNR-W 4-	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o	m		
d.1	01 0702-	szer.do 15 cm - pas tynku przy obróbce blacharskiej do demon-	m		
	04	tażu (na ścianie ogniowej sąsiedniego budynku i attykach)		25.150	
		25.15		RAZEM	25.150
12	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy	m ²		
d.1	0506-02	ocynkowanej (przy murze ogniowym sąsiedniego budynku)	m ²		
		8.09		8.090	
				RAZEM	8.090
13	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocyn-	m ²		
d.1	0506-01	kowanej			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		2.99	m ²	2.990	
				RAZEM	2.990
14	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - uzupełnienie tynku przy nowej obróbce blacharskiej na ścianie ogniowej sąsiedniego budynku i attykach 25.15	m m	 25.150	 25.150
				RAZEM	25.150
15	KNR 0-33 d.1 0128-01	Malowanie elewacji Krotność = 2 26.55	m ² m ²	 26.550	 26.550
				RAZEM	26.550
16	TZKNBK IV d.1 -109	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł w kominie i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegły w jed.miejscu 1	m ^{sc} m ^{sc}	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 d.1 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych Jednokrotnie (pas podrynnowy) 48.79	m ² m ²	 48.790	 48.790
				RAZEM	48.790
18	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z budowy gruzu oraz oczyszczenie poddasza 0.55	m ³ m ³	 0.550	 0.550
				RAZEM	0.550
19	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.55	m ³ m ³	 0.550	 0.550
				RAZEM	0.550
20	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 0.55	m ³ m ³	 0.550	 0.550
				RAZEM	0.550
21	Kalkulacja d.1 indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i starych obróbek blacharskich 0.55	m ³ m ³	 0.550	 0.550
				RAZEM	0.550
2		Skrzydło od strony ul. Jęczmiennej			
22	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2.99	m ² m ²	 2.990	 2.990
				RAZEM	2.990
23	KNR 4-01 d.2 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m ² 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
24	KNR 4-01 d.2 0519-02	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m ² 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
25	KNR 4-03 d.2 0702-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na drewnie 38	szt. szt.	 38.000	 38.000
				RAZEM	38.000
26	KNR 4-01 d.2 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 26.86	m ² m ²	 26.860	 26.860

Lp.	Podsta- wa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	26.860
27	KNR-W 4- d.2 01 0519- 01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 442.42	m ² m ²	 442.420	
				RAZEM	442.420
28	KNR-W 4- d.2 01 0519- 04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia 25.80	m ² m ²	 25.800	
				RAZEM	25.800
29	KNP 01 d.2 0104- 01.06	Ręczne przenoszenie papy w rolkach o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie 1.10	t t	 1.100	
				RAZEM	1.100
30	KNP 01 d.2 0104- 03.01	Ręczne przenoszenie papy w rolkach - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia Krotność = 2 1.10	t t	 1.100	
				RAZEM	1.100
31	KNR-W 4- d.2 01 0702- 04	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - pas tynku przy obróbce blacharskiej do demontażu (na ścianie ogniolowej sąsiedniego budynku i attykach) 11.65	m m	 11.650	
				RAZEM	11.650
32	KNR 2-02 d.2 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 2.99	m ² m ²	 2.990	
				RAZEM	2.990
33	KNR 4-01 d.2 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - uzupełnienie tynku przy nowej obróbce blacharskiej na attykach 11.65	m m	 11.650	
				RAZEM	11.650
34	KNR 0-33 d.2 0128-01	Malowanie elewacji Krotność = 2 13.40	m ² m ²	 13.400	
				RAZEM	13.400
35	KNR 4-01 d.2 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie (pas podrynnowy) 48.79	m ² m ²	 48.790	
				RAZEM	48.790
36	KNR 4-01 d.2 0106-04	Usunięcie z budowy gruzu oraz oczyszczenie poddasza 0.35	m ³ m ³	 0.350	
				RAZEM	0.350
37	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.35	m ³ m ³	 0.350	
				RAZEM	0.350
38	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 0.35	m ³ m ³	 0.350	
				RAZEM	0.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
39	Kalkulacja d.2 indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i starych obróbek blacharskich	m ³		
		0.35	m ³	0.350	
				RAZEM	0.350
3		Dach nad niską częścią budynku			
40	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1.10	m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
41	KNR 4-01 d.3 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m ²		
		3.50	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
42	KNR-W 4- d.3 01 0519- 01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
		42.22	m ²	42.220	
				RAZEM	42.220
43	KNR-W 4- d.3 01 0519- 04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia	m ²		
		4.95	m ²	4.950	
				RAZEM	4.950
44	KNP 01 d.3 0104- 01.06	Ręczne przenoszenie papy w rolkach o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t		
		0.20	t	0.200	
				RAZEM	0.200
45	KNR 2-02 d.3 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		1.10	m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
46	KNR 4-01 d.3 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie (pas podrynowy)	m ²		
		4.83	m ²	4.830	
				RAZEM	4.830