

Załącznik nr 4

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI: Naprawa powłoki malarskiej na drewnianym gzymsie
ADRES INWESTYCJI: 87-100 Toruń ul. Szumana 1
NAZWA INWESTORA: Centrum Kształcenia Ustawicznego
ADRES INWESTORA: 87-100 Toruń Plac Św. Katarzyny 8

DATA OPRACOWANIA: 15.05.2024

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(0%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

Data opracowania
15.05.2024

INWESTOR:
CENTRUM
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Plac Św. Katarzyny 8
87-100 TORUŃ
tel./fax 652-22-43, tel. 652-22-77, 652-20-58

Data zatwierdzenia
DYREKTOR

Zyba
mgr Mariola Zięba
15.05.2024r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	TZKNBK XV 0436-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie drewnianego gzymsu	m2		
		17,00	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
2	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna	m2		
		17,00	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
3	KNR 2-02 1509-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną (gzyms drewniany)	m2		
		17,00	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
4	Kalkulacja indywidualna	Praca wysięgnika koszowego o wysokości 15,00m	godz		
		16	godz	16,000	
				RAZEM	16,000
5	Kalkulacja indywidualna	Oplata do Miejskiego Zarządu Dróg za zajęcie pasa drogowego	godz		
		16	godz	16,000	
				RAZEM	16,000

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	TZKNBK XV 0436-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie drewnianego gzymsu	m2	17,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 17,000 m2 -- R -- robocizna 0,6 r-g/m2 -- M --	r-g	10,2000	0,000	0,00		
2*	z_15013	kreda 0,15 kg/m2	kg	2,5500	0,000		0,00	
3*	z_15010	klej 0,01 kg/m2	kg	0,1700	0,000		0,00	
4*	z_15006	pokost 0,004 kg/m2	kg	0,0680	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna	m2	17,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 17,000 m2 -- R -- robocizna 0,15 r-g/m2 -- M --	r-g	2,5500	0,000	0,00		
2*	z_15006	pokost 0,1 kg/m2	kg	1,7000	0,000		0,00	
3*	z_15018	ugier 0,01 kg/m2	kg	0,1700	0,000		0,00	
4*	z_15016	terpentyna 0,01 kg/m2	kg	0,1700	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	KNR 2-02 1509-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną (gzyms drewniany)	m2	17,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 17,000 m2 -- R -- robocizna 0,1868 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1756	0,000	0,00		
2*	1511599	farba olejna do gruntowania 0,0983 dm3/m2	dm3	1,6711	0,000		0,00	
3*	1511799	farba olejna nawierzchniowa 0,092 dm3/m2	dm3	1,5640	0,000		0,00	
4*	1530502	rozcieńczalnik 0,0428 dm3/m2	dm3	0,7276	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0051	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4	Kalkulacja indywidualna	Praca wysięgnika koszowego o wysokości 15,00m	godz	16,000	0,000			
		przedmiar = 16,000 godz. -- S --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		praca podnośnika koszowego 1 m-g/godz.	m-g	16,0000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5	Kalkulacja indywidualna	Opłata do Miejskiego Zarządu Dróg za zajęcie pasa drogowego	godz	16,000	0,000			
1*		przedmiar = 16,000 godz. -- S -- opłata do MZD 1 m-g/godz.	m-g	16,0000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty zakupu [Kz] 0%	0,00				
RAZEM	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 0%	0,00				
R+0%S					
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓLEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł